

Construction d'une Annexe pour l'Institution Doctrine Chrétienne - Strasbourg



Mandataire	Hemmerlé-Bergmann
Maître d'Ouvrage	Doctrine Chrétienne
Année de Construction	2016-2017
Usage	Locaux d'Enseignement
Type de Travaux	Neuf
Mission	BASE - EXE



Données techniques

Production:	Double PAC sur eau de nappe avec Chaudière gaz à condensation au sol 109% (Secours) / Inox 316 Ti et forte capacité en eau
Ventilation:	4 CTA Double Flux Performantes à Débit Variable - CTA Compensation Cuisine - VMC Simple flux Hygro B - 2 Hottes d'extraction Cuisine
Emetteurs:	Planchers Chauffants + Appoint Radiateurs avec régulateur d'ambiance
ECS:	Echangeur instantané 316 Ti avec stockage primaire
Régulation	Sonde Extérieure avec Régulateur d'ambiance - Détection de présence et Sonde de CO2 - Suivi Energétique

Calcul

RT:	RT 2012
Ubât:	
Bbio:	95,30 Points
Cep:	100,10 kWhep/(m2.an)
Cep / Cep_{Max}:	0,93
Label:	

Financier

SHON:	3209,20 m ²
Coût Total Travaux	5 600 000 € HT
Coût Lot CVC	930 000 € HT
Coût Lot PS	270 000 € HT
Coût Lot RD	280 000 € HT
Coût Lot Cuisine	350 000 € HT
Coût Lot CF/Cf	430 000 € HT

Stade du Projet DET

