

Construction du Nouveau Centre Technique Municipal - Bartenheim



Mandataire	BGL Architecture
Maître d'Ouvrage	Ville de Bartenheim
Année de Construction	2016-2018
Usage	Ateliers Municipaux
Type de Travaux	Neuf
Mission	BASE-EXE



Données techniques

Production:	Aérothermes Gaz (Ateliers) - VRV 3 tubes (Administratifs) / Ballons ECS Electriques
Ventilation:	Ventilations de Confort Simple Flux - VMC Simple flux Hygro B - Aérotherme d'Air Neuf - Process
Emetteurs:	Radiateurs avec tête thermostatique et Aérothermes
ECS:	Ballons Electriques
Régulation	Sonde Extérieure - GTC avec Superviseur - Suivi Energétique

Calcul

RT:	RT 2012
Ubât:	
Bbio:	
Cep:	
Cep / Cep_{Max}:	
Label:	

Financier

SHON:	
Coût Total Travaux	1 600 000 € HT
Coût Lot CVC	185 780 € HT
Coût Lot PS	110 250 € HT
Coût Lot RD	221 190 € HT
Coût Lot Cuisine	
Coût Lot CF/Cf	

Stade du Projet Réceptionné 2019

