

# Restructuration de l'Etablissement Stricker - Bischwiller



<b>Mandataire</b>	KMA
<b>Maître d'Ouvrage</b>	Fondation Sonnenhof
<b>Année de Construction</b>	2013-2015
<b>Usage</b>	Type J
<b>Type de Travaux</b>	Réhabilitation
<b>Mission</b>	BASE - EXE1



## Données techniques

<b>Production:</b>	Sous Station ECC sur réseau de chaleur Biomasse
<b>Ventilation:</b>	Désenfumage Mécanique, VMC SF Hygro B, CTA Adiabatique DF 85% de récupération, CTA Thermodynamique Piscine
<b>Emetteurs:</b>	Radiateurs basse température avec tête thermostatique
<b>ECS:</b>	Semi - Instantanée avec stockage primaire
<b>Régulation</b>	GTC + Automates + VDI, Sonde Extérieure et Suivi énergétique

## Calcul

<b>RT:</b>	Existant
<b>Ubât:</b>	2,34 W/(m2.K)
<b>Bbio:</b>	-
<b>Cep:</b>	217,80 kWh/(m2.an)
<b>Cep / Cep<sub>Max</sub>:</b>	-
<b>Label:</b>	-

## Financier

<b>SHON:</b>	3587,62 m <sup>2</sup>
<b>Coût Total Travaux</b>	2 500 000 € HT
<b>Coût Lot CVC</b>	750 000 € HT
<b>Coût Lot PS</b>	390 000 € HT
<b>Coût Lot RD</b>	
<b>Coût Lot Cuisine</b>	
<b>Coût Lot CF/Cf</b>	390 000 € HT
<b>Coût Lot Désenfumage</b>	250 000 € HT

**Stade du Projet** Réceptionné 2015

