

# Aménagement du Hall et création d'un pôle entreprises - Saint-Louis



<b>Mandataire</b>	SLBE Architecture
<b>Maître d'Ouvrage</b>	CCM Saint-Louis Régio
<b>Année de Construction</b>	2016-2017
<b>Usage</b>	Banque
<b>Type de Travaux</b>	Réhabilitation et Extension
<b>Mission</b>	BASE - EXE



## Données techniques

<b>Production:</b>	Chauffage Urbain Bois + Cogénération / Rafraîchissement par eau glacée
<b>Ventilation:</b>	CTA Double Flux - Récupération d'énergie - Débit variable et VMC Simple flux Hygro B
<b>Emetteurs:</b>	Radiateurs et Ventilo-Convecteurs sur thermostat d'ambiance
<b>ECS:</b>	Ballons Electriques
<b>Régulation</b>	Sonde Extérieure avec Régulateur d'Ambiance par pièce - GTC avec Superviseur - Suivi Energétique

## Calcul

<b>RT:</b>	Existant
<b>Ubât:</b>	
<b>Bbio:</b>	
<b>Cep:</b>	
<b>Cep / Cep<sub>Max</sub>:</b>	
<b>Label:</b>	

## Financier

<b>SHON:</b>	1009,29 m <sup>2</sup>
<b>Coût Total Travaux</b>	
<b>Coût Lot CVC</b>	216 400 € HT
<b>Coût Lot PS</b>	
<b>Coût Lot RD</b>	
<b>Coût Lot Cuisine</b>	
<b>Coût Lot CF/Cf</b>	

**Stade du Projet** Réceptionné 2018

