

Réaménagement de l'ensemble immobilier destiné à accueillir la Maison du Territoire - SAUSHEIM



Mandataire	K Ingénierie
Maître d'Ouvrage	SEML MAISON DU TERRITOIRE
Année de Construction	2021/2022
Usage	Bureaux
Type de Travaux	Réhabilitation
Mission	BASE-EXE



Données techniques

Production:	Chaufferie Existante avec Chaudière gaz à condensation au sol
Ventilation:	CTA Double Flux à Récupération d'Énergie avec Débit Variable - Désenfumage mécanique des Circulations - VMC Sanitaire
Emetteurs:	Radiateurs et Ventilo-Convecteurs 4 tubes sur thermostat d'ambiance
ECS:	Production ECS Existante
Régulation	Régulateur d'Ambiance pièce par pièce - GTC avec superviseur

Calcul

RT:	Existant
Ubât:	
Bbio:	
Cep:	
Cep / Cep_{Max}:	
Label:	

Financier

SHON:	12000,00 m ²
Coût Total Travaux	4 220 015 € HT
Coût Lot CVC	2 200 000 € HT
Coût Lot PS	
Coût Lot RD	
Coût Lot Cuisine	
Coût Lot CF/Cf	796 995 € HT

Stade du Projet	DET
------------------------	-----

